

Behoort tot het bouwarchief

Eisen Bouwbesluit					Ventilatie				
12	n				iteit		iteit		iteit

Project	Carré II
Type	Algemene ruimten
Projectnummer	2020-157
Datum	2-9-2022
Opdrachtgever	VORM
Architect	
Datum tekeningen	2-9-2022
Fase	DO
Versie	1.0

Behoort tot het bouwarchief

Gebouwgebonden				Oppervlaktes		PVE		Eisen Bouwbesluit					Ventilatie			
Aanduiding	Onomschrijving	Gebruiksfunctie	Aantal ruimten	Vloeroppervlak	Vloeroppervlak totaal	Bezetting per ruimte [aantal personen]	Bezetting per ruimte [aantal personen]	Bouwbesluit 2012 [aantal personen]	Ventilatie eis	Bezetting	Capaciteit [per ruimte]	Capaciteit [per oppervlak]	Ventilatie capaciteit toevoer [totaal]	Ventilatie capaciteit afvoer [totaal]	Ventilatie capaciteit toevoer [totaal]	Ventilatie capaciteit afvoer [totaal]
[-]	[-]	[-]	[-]	[m²]	[m²]	[-]	[-]	[l/s p.p]	[m²/p.p]	[l/s]	[l/s m²]	[l/s]	[l/s]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]
Blok H																
kelder	Hydrofoorroimte	overig	1	3,2	3,2		-	-	-	-	-		n.t.b.			
bg	CVZ kast	overig	1	0,3	0,3		-	-	-	-	-		conform opgave nutsbedrijf			
bg	Stedin	overig	1	0,3	0,3		-	-	-	-	-		conform opgave nutsbedrijf			
bg	CVZ ENECO	overig	1	0,8	0,8		-	-	-	-	-		conform opgave nutsbedrijf			
bg	Entreehal	verkeersruimte	1	20,1	20,1		-	-	-	-	0,5	10,0	10,0	36	36	
bg	Lift	liftschacht	1	4,1	4,1		-	-	-	-	3,2	13,2	13,2	48	48	
1e	Verkeersruimte	verkeersruimte	1	19,4	19,4		-	-	-	-	0,5	9,7	9,7	35	35	
1e	Tehnische ruimte (accu's)	overig	1	2,3	2,3		-	-	-	-	-		conform opgave nutsbedrijf			
2e t/m 3e	Verkeersruimte	verkeersruimte	1	21,7	21,7		-	-	-	-	0,5	10,9	10,9	39	39	
Blok T																
kelder	Stallingsgarage	overig	1	198,0	198,0		-	-	-	-	-					
kelder	Berging 1	overig	1	5,3	5,3		-	-	-	-	-					
kelder	Berging 2	overig	1	6,9	6,9		-	-	-	-	-	20,6	20,6	74	74	
kelder	Berging 3	overig	1	5,8	5,8		-	-	-	-	-	14,0	14,0	50	50	
kelder	Berging 4	overig	1	5,8	5,8		-	-	-	-	-	14,0	14,0	50	50	
kelder	Tehnische ruimte (accu's)	overig	1	2,2	2,2		-	-	-	-	-	14,0	14,0	50	50	
kelder	Technische ruimte (autolift)	overig	1	1,2	1,2		-	-	-	-	-	14,0	14,0	50	50	
kelder	Hydrofoorroimte	overig	1	4,3	4,3		-	-	-	-	-		conform opgave nutsbedrijf			
kelder	Gang	verkeersruimte	1	6,2	6,2		-	-	-	-	0,5		conform opgave nutsbedrijf			
kelder	Lift	verkeersruimte	1	4,6	4,6		-	-	-	-	0,5		n.t.b.			
bg	Trap vanuit kelder	verkeersruimte	1	1,8	1,8		-	-	-	-	0,5	0,9	0,9	3	3	
bg	Entreehal	verkeersruimte	1	6,2	6,2		-	-	-	-	0,5	3,1	3,1	11	11	
bg	Trappenhuis	verkeersruimte	1	12,5	12,5		-	-	-	-	0,5	6,3	6,3	23	23	
bg	Falkkast	overig	1	0,3	0,3		-	-	-	-	-		conform opgave nutsbedrijf			
bg	CVZ kast	overig	1	0,4	0,4		-	-	-	-	-		conform opgave nutsbedrijf			
bg	Werkkast	overig	1	6,5	6,5		-	-	-	-	-	14,0	14,0	50	50	
1e t/m 2e	Liftportaal	verkeersruimte	2	7,6	15,3		-	-	-	-	0,5	7,6	7,6	27	27	
1e t/m 2e	Trappenhuis	verkeersruimte	2	1,6	3,1		-	-	-	-	0,5	1,6	1,6	6	6	
3e	Liftportaal	verkeersruimte	1	5,8	5,8		-	-	-	-	0,5	2,9	2,9	10	10	
3e	Trappenhuis	verkeersruimte	1	3,4	3,4		-	-	-	-	0,5	1,7	1,7	6	6	