



Behoort tot het bouwarchief

#### RENVOOI CODERINGEN RIOLERING

WT	.....	WASTAFEL	HWA	.....	HEMELWATERAFVOER
FT	.....	Fontein/HANDWASTAFEL	SP	.....	SCHROB/AFVOERPUT
WC	.....	TOILETPOT	CP	.....	CONTOLEPUT
BI	.....	BIDET	WM	.....	WASAUTOMAAAT
DOU	.....	DOUCHE	WD	.....	WASDROGER
UG	.....	UITSTORTGOOTSTEEN	VW	.....	VAATWASSER
SB	.....	SPOELBAK	ONTL	.....	ONTLUCHTINGSLEIDING
UR	.....	URINOIR			
LGB	.....	LIGBAD			
OS	.....	ONTSTOPPINGSTUK RIOL			
STDL	.....	STANDLEIDING RIOLERING			

- DE BUITENRIOLERING UITVOEREN ALS EEN GESCHIEDEN SYSTEEM VLGS. NEN 3213, NEN 3215, NPR 3216 EN NPR 3218
- DE BINNENRIOLERING UITVOEREN IN PVC VLGS. NEN 3215, NTR 3216 EN BRL2001 + W04 DE RIOLERING ROND DE KEUKEN UITVOEREN IN PE, VLGS. BRL 2005+W04
- BUITENRIOLERING UITVOEREN IN PVC BEREKENING DIAMETERS VOLGENS NEN 3215 TE BEPALEN DOOR INSTALLATEUR LEIDINGEN VLGS. KOMO KWALITEITSEISEN
- DIAMETER HEMELWATERAFVOEREN DOOR INSTALLATEUR
- RIOLERING VUILWATER AANSluiten OP DE BESTAANDE VUILWATER AFVOER
- HEMELWATER VOORZIJDE DEELS NIEUW AANSluiten OP GEMEENTELIJK HEMELWATER RIOLERING
- HEMELWATER AchTERZIJDE AANSluiten OP BESTAANDE HEMELWATER RIOLERING
- AANSluiting RIOLERING GEBOUW/TERREIN D.M.V. EXPANSIESTUK
- RIOLERING VOLDOENDE BELUCHT UITVOEREN D.M.V. ONTSPANNINGSLEIDING
- AFMETINGEN, PLAATS, UITVOERING EN AANTAL NOODOVERSTORTEN VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR



the ATELIER  
Brink 9  
1251 KR Laren

the STUDIO  
Loosdrechtseweg 204  
1215 KD Hilversum

+31 35 628 40 44  
kabaz.nl

project REALISEREN DAKOPBOUW LIJSTERSTRAAT 80 TE UTRECHT			
fase BESTEK	werknr 8636		bladnr B-03
omschrijving RIOLERINGSPLAN	schaal	1:100	formaat A2
	datum	23-04-2025	
CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR		MATEN IN HET WERK CONTROLEREN	