

#### WERKZAAMHEDEN BRANDVEILIGHEID


- A: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur
- B: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur
- C: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur
- D: nieuwe vluchttrap en vluchtdeur
- E: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur
- F: nieuw deurkozijn, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

#### WERKZAAMHEDEN GEZONDHEID

- G: aanbrengen ventilatierooster
- H: vervangen ventilatierooster door rooster met grotere capaciteit
- I: vervangen dakraam om te voldoen aan daglichteisen
- J: vervangen dakraam om te voldoen aan daglichteisen en ventilatieeisen
- K: bijplaatsen dakraam om te voldoen aan daglichteisen en ventilatieeisen

#### OVERIGE WERKZAAMHEDEN

- L: overkapping in patio t.b.v. opslag om daarmee verkeersruimten / vluchtwegen vrij te houden

Datum:	09-04-2024	Getekend door:	GvdP	Laatste wijziging:	08-07-20224	Versie:	C
Opdrachtgever:	5.1.2.e					Fase:	Omgevingsvergunning
	5.1.2.e					Status:	Definitief
	5.1.2.e Utrecht						
Project:	Studentenhuus aan de Voorstraat 85B te Utrecht					Schaal:	1:100
Omschrijving:	Plattegrond 1e verdieping Overzicht werkzaamheden					Formaat:	A3
<div> BTA VAN DER KOLK</div>					Paxtonstraat 32 038 - 466 10 15 8013 RP Zwolle info@btavanderkolk.nl		
					WWW.BTAVANDERKOLK.NL		
					Projectnummer:	BTA 241I	
					Tekeningnummer:	OV-15I	
Bladnummer:	00I						



Paxtonstraat 32 038 - 466 10 15  
8013 RP Zwolle info@btavanderkolk.nl

WWW.BTAVANDERKOLK.NL