

nokvorsten
 gesmoord

ventilerende ondervorst
 Figaroll of Dryroll

O.V.H. PANNEN
 gesmoord

4

dakopbouw volgens berekeningen
van de constructeur. $R_c > 6,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

nieuwe scheidingwand:
MS 75-OSB9mm-stucplaat9mm
afwerking glad pleisteren
ALLEEN STIJL- EN REGELWERK
+ 1 zijde OSB OVERIGE MATERIAAL
LEVEREN

compriband_____

rvs stucstop profiel
Ceves Vergeer 2241—
i.e.b.

paneeldeur en architra
als in woonkamer —

kimband plaatsen
na tegelen rondom
afkitten met siliconen

hardstenen gezoete
dorpel 50x65mm

ventilatie

bestaand vloerhout

Nevima viltlaag type P

Nevima akoestisch band i.e.b.

tpv. overgang vloeren
dwarshalk aanbrengen

Wandopbouw: Rc>4,5m²K/W

- Fermacell Powerpanel HD met stucwerk in kleur metselwerk
- waterw. & dampdoorlatende folie
- stijlen xx hoh x mm

met hiertussen:

- x mm minerale wol
- dampremmer
- 1 x 12 mm underlayment plaat
- 1 x 9mm gipsplaat en stucwerk

staalplaat-
betonvloer

Nevima viltlaag type P

Nevima akoestisch band i.e.b.

tpv. overgang vloeren
dwarshalk aanbrengen

ventilatie

dak buurpand:
dakbedekking aanhelen met
overlap minimaal 200mm
met waterkerende folie

variabel

bestaand
metselwerk

230



Lukas de Jong
architectuur

Oudegracht 179 werf
3511 NE UTRECHT
info@lukasdejong.nl
030 - 2 300 600

betreft

werk

opdrachtgever

schaal

werknummer

maten in millimeters, in het werk te controleren

DETAILBLAD

datum
5 02 2019 LJO

ewijzigd

Padangstraat 18, Utrecht
uitbreiding particuliere woning

1:5 maat A1

963 blad NT-02